REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20250204
Stavba: Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské

JKSO:
Miesto: Uhorské

ČS:
Dátum: 19. 12. 2025

Objednávateľ:
OBEC UHORSKÉ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Fors-stav, s.r.o.

IČO: 44956274
IČ DPH: SK2022895908

Projektant:
Ing. Erika Kovácsová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **743 532,61**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znížená	23,00%	743 532,61	171 012,50

Cena s DPH v **EUR** **914 545,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 30.3.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20250204

Stavba: **Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské**

Miesto: **Uhorské**
Dátum: 19. 12. 2025

Objednávateľ: OBEC UHORSKÉ
Projektant: Ing. Erika Kovácsová

Zhotoviteľ: Fors-stav, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**743 532,61**	**914 545,11**
01	**Vetva 1**	286 389,67	352 259,29
02	**Vetva 2**	261 563,06	321 722,56
03	**Vetva 2-1**	53 357,46	65 629,68
04	**Vetva 3**	71 665,00	88 147,95
05	**Vetva 3-1**	70 557,42	86 785,63

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
01 - Vetva 1

JKSO:
Miesto: Uhorské

ČS:
Dátum: 19. 12. 2025

Objednávateľ:
OBEC UHORSKÉ
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Fors-stav, s.r.o.
IČO: 44956274
IČ DPH: SK2022895908

Projektant:
Ing. Erika Kovácsová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**286 389,67**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	286 389,67	23,00%	65 869,62

Cena s DPH	**v EUR**	**352 259,29**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 30.3.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
01 - Vetva 1

Miesto:	Uhorské	Dátum:	19. 12. 2025
Objednávateľ:	OBEC UHORSKÉ	Projektant:	Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ:	Fors-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**286 389,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	274 584,66
1 - Zemné práce	138 122,22
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	100,00
4 - Vodorovné konštrukcie	7 326,43
5 - Komunikácie	17 826,53
8 - Rúrové vedenie	48 458,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 764,81
99 - Presun hmôt HSV	44 986,30
M - Práce a dodávky M	8 347,51
23-M - Montáže potrubia	8 347,51
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 457,50

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

ROZPOČET

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
01 - Vetva 1

Miesto: Uhorské
Dátum: 19. 12. 2025
Objednávateľ: OBEC UHORSKÉ
Projektant: Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ: Fors-stav, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**286 389,666**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				274 584,655
	D	1	Zemné práce				138 122,223
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	241,000	8,680	2 091,880
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	241,000	5,827	1 404,307
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	241,000	32,352	7 796,832
4	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	48,000	5,730	275,040
5	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	2,000	3,506	7,012
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	934,120	26,500	24 754,180
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	934,120	1,457	1 361,013
8	K	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	32,200	135,000	4 347,000
9	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	32,200	18,190	585,718
10	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	25,620	66,468	1 702,910
11	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	25,620	8,996	230,478
12	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	9,500	140,000	1 330,000
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 676,800	3,128	8 373,030
14	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	59,780	4,444	265,662
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 676,800	1,955	5 233,144
16	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	59,780	2,223	132,891
17	K	162401131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m - na dočasnú skládku	m3	436,816	3,894	1 700,962
18	K	162401131.Ss	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m - späť do zásypov	m3	436,816	3,894	1 700,962
19	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	555,124	7,200	3 996,893
20	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 110,248	0,800	888,198
21	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	991,940	5,500	5 455,670
22	K	171103101	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	5,159	10,404	53,674
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	555,124	0,700	388,587
24	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 054,736	29,500	31 114,712

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - šachty	m3	617,636	7,500	4 632,270
26	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*343,558*	*25,200*	*8 657,662*
27	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	280,728	23,065	6 474,991
28	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*533,383*	*24,400*	*13 014,545*
29	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - odstránenie zemnej hrádze vrátane rúry D500	hod	8,000	19,000	152,000
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				100,000
30	K	31127130R	Betónový blok 30x30x30	ks	10,000	10,000	100,000
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 326,431
31	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	93,576	69,434	6 497,356
32	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 (bet.blok 0,3x0,3x0,3 - 15 ks + výust.objekt)	m3	0,210	142,901	30,009
33	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	20,108	56,302
34	K	45761111R	Spevnenie svahu	m2	7,160	4,950	35,442
35	K	465513156.S	Dlažba z lomového kameňa do betónového lôžka	m2	7,160	98,788	707,322
	D	5	Komunikácie				17 826,529
36	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	241,000	14,637	3 527,517
37	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu hr. 150 mm	m2	241,000	32,000	7 712,000
38	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	241,000	0,654	157,614
39	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	241,000	26,678	6 429,398
	D	8	Rúrové vedenie				48 458,359
40	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	9,000	32,070	288,630
41	*M*	*552520045300*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*88,471*	*176,942*
42	*M*	*552520045600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*7,000*	*105,418*	*737,926*
43	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	7,000	32,070	224,490
44	*M*	*552520078400*	*Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, HAWLE*	*ks*	*7,000*	*238,747*	*1 671,229*
45	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	6,000	33,559	201,354
46	*M*	*552520046400*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*127,618*	*382,854*
47	*M*	*552520046500*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*146,582*	*439,746*
48	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	3,000	33,559	100,677
49	*M*	*552520078500*	*Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 100/110 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*234,302*	*702,906*
50	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	12,300	1,100	13,530
51	*M*	*286130031200*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN*	*m*	*12,300*	*9,411*	*115,755*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	15,000	1,876	28,140
53	*M*	*286140011500*	*Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*3,000*	*223,531*	*670,593*
54	K	871379021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,028 t	m	15,000	17,214	258,210
55	K	721170969.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 315 mm	ks	2,000	31,641	63,282
56	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500 - položenie rúry na odklonenie potoka 1x3 m	m	3,000	4,447	13,341
57	*M*	*286140011800*	*Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 500 dĺ. 3 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*336,343*	*336,343*
58	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	1,000	11,700	11,700
59	*M*	*286530227600*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*17,354*	*17,354*
60	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	770,000	1,900	1 463,000
61	*M*	*286130031400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m, WAVIN*	*m*	*770,000*	*13,273*	*10 220,210*
62	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	66,000	11,839	781,374
63	*M*	*286530227700*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN*	*ks*	*66,000*	*21,265*	*1 403,490*
64	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000	38,149	190,745
65	*M*	*422210004200*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*5,000*	*284,320*	*1 421,600*
66	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*5,000*	*9,073*	*45,365*
67	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*5,000*	*55,574*	*277,870*
68	K	891245111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 80	ks	1,000	14,423	14,423
69	*M*	*422810001300*	*Klapkový uzáver - žabia klapka DN 80 na vodu, z liatiny, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*188,556*	*188,556*
70	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	17,388	69,552
71	*M*	*449160000200*	*Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/oceľ/nerez, HAWLE*	*ks*	*4,000*	*913,810*	*3 655,240*
72	*M*	*422210022901*	*Podkladová platňa pod hydrant, HAWLE č. 3842*	*ks*	*4,000*	*19,630*	*78,520*
73	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	7,000	47,592	333,144
74	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*7,000*	*318,838*	*2 231,866*
75	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*7,000*	*9,073*	*63,511*
76	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*7,000*	*55,574*	*389,018*
77	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	3,000	44,525	133,575
78	*M*	*449160002000*	*Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1,25 m, A2B, na vodu, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*1 854,802*	*5 564,406*
79	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,300	1,500	18,450
80	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	770,000	2,000	1 540,000
81	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	782,300	7,930	6 203,639
82	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	15,000	3,586	53,790
83	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	323,020	646,040
84	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	12,000	40,702	488,424
85	*M*	*552410000400*	*Poklop tuhý pod posúvače HAWLE č. 1750*	*ks*	*12,000*	*27,181*	*326,172*
86	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	83,695	334,780
87	*M*	*552410000700*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE*	*ks*	*4,000*	*106,407*	*425,628*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	13,050	52,200
89	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	787,000	2,022	1 591,314
90	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	767,000	1,250	958,750
91	K	899912133	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	35,000	15,854	554,890
92	*M*	*286710000100*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST (3 ks segment na jednu objímku)*	*ks*	*105,000*	*2,703*	*283,815*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 764,809
93	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	601,000	8,500	5 108,500
94	K	92111111R	Prejazdy cestné - oceľová platňa	kpl	1,000	150,000	150,000
95	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	135,683	16,606	2 253,152
96	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 085,464	0,491	532,963
97	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	135,683	5,639	765,116
98	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	135,683	66,000	8 955,078
	D	99	Presun hmôt HSV				44 986,304
99	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	225,335	2,505	564,464
100	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 094,134	40,600	44 421,840
	D	M	Práce a dodávky M				8 347,511
	D	23-M	Montáže potrubia				8 347,511
101	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	6,777	13,554
102	*M*	*345510001800.S*	*Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast*	*ks*	*2,000*	*4,100*	*8,200*
103	K	230200185	Montáž ochrannej rúry D 200 s nasunutím	m	31,500	8,837	278,366
104	*M*	*286130034500.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 200x18,2x12 m*	*m*	*31,500*	*59,432*	*1 872,108*
105	*M*	*2865401445200*	*Uzatváracie manžeta S 100x200*	*ks*	*10,000*	*36,343*	*363,430*
106	*M*	*2865401445221*	*Pomocný materiál pre chráničku (sťahovacie pásky, tesnenia .....)*	*sub*	*5,000*	*50,985*	*254,925*
107	K	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	6,000	13,211	79,266
108	*M*	*286530178000*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*12,806*	*76,836*
109	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	48,000	14,204	681,792
110	*M*	*286530178100*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*48,000*	*15,597*	*748,656*
111	K	230203152	Montáž kolena W30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	5,000	15,632	78,160
112	*M*	*286530185000*	*Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*5,000*	*57,184*	*285,920*
113	K	230203152.1	Montáž kolena WS 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	8,000	15,632	125,056
114	*M*	*286530189000*	*Koleno 11° elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*8,000*	*67,600*	*540,800*
115	K	230203167	Montáž kolena W45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	15,714	31,428
116	*M*	*286530186200*	*Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*54,508*	*109,016*
117	K	230203187	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	13,055	39,165
118	*M*	*286530187400*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*3,000*	*38,602*	*115,806*
119	K	230203188	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	8,000	15,374	122,992
120	*M*	*286530187500*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*8,000*	*54,533*	*436,264*
121	K	23020330R	Montáž prírubovej spojky D 110	ks	2,000	12,120	24,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	*M*	*552520000000*	*Prírubová spojka (E-kus) AQFA D110/100, PN 10, Viking Johnson VJ4219*	*ks*	*2,000*	*93,159*	*186,318*
123	K	230203833	Montáž BT T-kusu s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D 110 mm	ks	6,000	2,722	16,332
124	*M*	*286530084800*	*T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 17 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*16,767*	*100,602*
125	K	230203859	Montáž BTR T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	4,000	2,728	10,912
126	*M*	*286530076000*	*T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm, FRIALEN*	*ks*	*4,000*	*30,111*	*120,444*
127	K	230204020	Montáž BR redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	2,000	2,579	5,158
128	*M*	*286530095900*	*Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*16,000*	*32,000*
129	K	230204172.1	Montáž BB22° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	1,000	2,198	2,198
130	*M*	*286530002600*	*Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*97,252*	*97,252*
131	K	230204181.1	Montáž kusa FL prírubového PE 100 SDR 11 D 90,110	ks	19,000	14,920	283,480
132	*M*	*319440000400*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 80, PN16, D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*8,000*	*31,562*	*252,496*
133	*M*	*319440000500*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*11,000*	*38,945*	*428,395*
134	K	230204193.S1	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 90, 110 mm	ks	19,000	9,971	189,449
135	*M*	*286530151100*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*8,000*	*8,920*	*71,360*
136	*M*	*286530151200*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*11,000*	*10,590*	*116,490*
137	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000	11,403	45,612
138	*M*	*141110005900.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 54 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*10,400*	*9,907*	*103,033*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 457,500
139	K	0003000210	Vytýčenie podzemných vedení	km	0,783	1 200,000	939,600
140	K	0003000211	Porealizačné zameranie	km	0,783	1 300,000	1 017,900
141	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku - montáž, demontáž, prenájom dopravných značiek	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000

Fers - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
02 - Vetva 2

JKSO:
Miesto: Uhorské

ČS:
Dátum: 19. 12. 2025

Objednávateľ:
OBEC UHORSKÉ
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Fors-stav, s.r.o.
IČO: 44956274
IČ DPH: SK2022895908

Projektant:
Ing. Erika Kovácsová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**261 563,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	261 563,06	23,00%	60 159,50

Cena s DPH	**v EUR**	**321 722,56**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

Dátum a podpis: 30.3.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
02 - Vetva 2

Miesto:	Uhorské	Dátum:	19. 12. 2025
Objednávateľ:	OBEC UHORSKÉ	Projektant:	Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ:	Fors-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**261 563,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	250 371,30
1 - Zemné práce	117 573,67
4 - Vodorovné konštrukcie	6 612,92
5 - Komunikácie	23 479,64
8 - Rúrové vedenie	36 722,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 541,11
99 - Presun hmôt HSV	41 441,80
M - Práce a dodávky M	8 309,26
23-M - Montáže potrubia	8 309,26
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 882,50

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 128
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

ROZPOČET

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
02 - Vetva 2

Miesto: Uhorské
Dátum: 19. 12. 2025
Objednávateľ: OBEC UHORSKÉ
Projektant: Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ: Fors-stav, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**261 563,063**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				250 371,301
	D	1	Zemné práce				117 573,674
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	0,500	1,431	0,716
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	316,800	8,168	2 587,622
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	316,800	5,827	1 845,994
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	316,800	32,352	10 249,114
5	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	48,000	5,730	275,040
6	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	2,000	3,506	7,012
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	665,240	26,500	17 628,860
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	665,240	1,457	969,255
9	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	28,140	66,468	1 870,410
10	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	28,140	8,996	253,147
11	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	28,000	140,000	3 920,000
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 019,500	3,128	6 316,996
13	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	61,520	4,444	273,395
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 019,500	1,955	3 948,123
15	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	61,520	2,223	136,759
16	K	162401131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m - na dočasnú skládku	m3	186,830	3,894	727,516
17	K	162401131.Ss	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m - späť do zásypov	m3	186,380	3,894	725,764
18	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	506,550	7,200	3 647,160
19	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 013,100	0,800	810,480
20	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	693,380	5,500	3 813,590
21	K	171103101	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	20,700	10,300	213,210
22	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	506,550	0,700	354,585
23	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	962,445	29,500	28 392,128

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - šachty	m3	20,310	4,733	96,127
25	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - rýhy	m3	388,280	7,500	2 912,100
26	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*421,344*	*25,200*	*10 617,869*
27	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	213,593	23,065	4 926,523
28	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*405,827*	*24,400*	*9 902,179*
29	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - odstránenie zemnej hrádze vrátane rúry D500	hod	8,000	19,000	152,000
	D	4	Vodorovné konštrukcie				6 612,915
30	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	71,198	69,434	4 943,562
31	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 (bet.blok 0,3x0,3x0,3 - 15 ks + výust.objekt)	m3	0,210	142,901	30,009
32	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	20,108	56,302
33	K	45761111R	Spevnenie svahu	m2	15,260	4,950	75,537
34	K	465513156.S1	Dlažba z lomového kameňa do betónového lôžka	m2	15,260	98,788	1 507,505
	D	5	Komunikácie				23 479,639
35	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	316,800	14,637	4 637,002
36	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu hr. 150 mm	m2	316,800	32,000	10 137,600
37	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	316,800	0,654	207,187
38	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	316,800	26,678	8 451,590
39	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,000	22,260	22,260
40	*M*	*592460014500.S*	*Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná*	*ks*	*4,000*	*6,000*	*24,000*
	D	8	Rúrové vedenie				36 722,168
41	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	6,000	32,070	192,420
42	*M*	*552520045600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*6,000*	*105,418*	*632,508*
43	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	5,000	32,070	160,350
44	*M*	*552520078400*	*Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, HAWLE*	*ks*	*5,000*	*238,747*	*1 193,735*
45	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	4,000	33,559	134,236
46	*M*	*552520046400*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*127,618*	*255,236*
47	*M*	*552520046500*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*146,582*	*293,164*
48	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	33,559	67,118
49	*M*	*552520078500*	*Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 100/110 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*234,302*	*468,604*
50	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	612,700	1,900	1 164,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	*M*	*286130031400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m, WAVIN*	*m*	*612,700*	*13,273*	*8 132,367*
52	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	53,000	11,839	627,467
53	*M*	*286530227700*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN*	*ks*	*53,000*	*21,265*	*1 127,045*
54	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	38,149	114,447
55	*M*	*422210004200*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*284,320*	*852,960*
56	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*9,073*	*27,219*
57	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*3,000*	*55,574*	*166,722*
58	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	17,388	52,164
59	*M*	*449160000200*	*Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/oceľ/nerez, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*913,810*	*2 741,430*
60	*M*	*422210022901*	*Podkladová platňa pod hydrant, HAWLE č. 3842*	*ks*	*3,000*	*19,630*	*58,890*
61	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	8,000	47,592	380,736
62	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*8,000*	*318,838*	*2 550,704*
63	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*8,000*	*9,073*	*72,584*
64	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*8,000*	*55,574*	*444,592*
65	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	2,000	44,525	89,050
66	*M*	*449160002000*	*Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1,25 m, A2B, na vodu, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*1 854,802*	*3 709,604*
67	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	612,700	2,000	1 225,400
68	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	612,700	7,930	4 858,711
69	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	323,020	646,040
70	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	11,000	40,702	447,722
71	*M*	*552410000400*	*Poklop tuhý pod posúvače HAWLE č. 1750*	*ks*	*11,000*	*27,181*	*298,991*
72	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	83,695	251,085
73	*M*	*552410000700*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*106,407*	*319,221*
74	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	13,050	39,150
75	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	630,000	2,022	1 273,860
76	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	612,700	1,250	765,875
77	K	899912133	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	37,000	15,854	586,598
78	*M*	*286710000100*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST (3 ks segment na jednu objímku)*	*ks*	*111,000*	*2,703*	*300,033*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 541,109
79	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	792,000	8,500	6 732,000
80	K	92111111R	Prejazdy cestné - oceľová platňa	kpl	9,000	150,000	1 350,000
81	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	1,000	6,479	6,479
82	*M*	*592270000305.S*	*Tvárnica priekopová TBM 1-50*	*ks*	*2,020*	*3,207*	*6,478*
83	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	178,427	16,606	2 962,959
84	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 427,416	0,491	700,861
85	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	178,427	5,639	1 006,150
86	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	178,427	66,000	11 776,182
	D	99	Presun hmôt HSV				41 441,796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	296,451	2,505	742,610
88	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 002,443	40,600	40 699,186
	D	M	Práce a dodávky M				8 309,262
	D	23-M	Montáže potrubia				8 309,262
89	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	6,777	13,554
90	*M*	*345510001800.S*	*Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast*	*ks*	*2,000*	*4,100*	*8,200*
91	K	230200185	Montáž ochrannej rúry D 200 s nasunutím	m	40,000	8,837	353,480
92	*M*	*286130034500.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 200x18,2x12 m*	*m*	*40,000*	*59,432*	*2 377,280*
93	*M*	*2865401445200*	*Uzatváracie manžeta S 100x200*	*ks*	*10,000*	*36,343*	*363,430*
94	*M*	*2865401445221*	*Pomocný materiál pre chráničku (sťahovacie pásky, tesnenia .....)*	*sub*	*5,000*	*50,985*	*254,925*
95	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	45,000	14,204	639,180
96	*M*	*286530178100*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*45,000*	*15,597*	*701,865*
97	K	230203152	Montáž kolena W30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	15,632	62,528
98	*M*	*286530185000*	*Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*4,000*	*57,184*	*228,736*
99	K	230203152.1	Montáž kolena WS 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	15,632	93,792
100	*M*	*286530189000*	*Koleno 11° elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*67,600*	*405,600*
101	K	230203187	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	13,055	13,055
102	*M*	*286530187400*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*38,602*	*38,602*
103	K	230203188	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	7,000	15,374	107,618
104	*M*	*286530187500*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*7,000*	*54,533*	*381,731*
105	K	23020330R	Montáž prírubovej spojky D 110	ks	2,000	12,120	24,240
106	*M*	*552520000000*	*Prírubová spojka (E-kus) AQFA D110/100, PN 10, Viking Johnson VJ4219*	*ks*	*2,000*	*93,159*	*186,318*
107	K	230203723	Montáž BW30° kolena s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	2,000	2,046	4,092
108	*M*	*286530012300*	*Koleno 30° s dlhými ramenami BW 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*57,210*	*114,420*
109	K	230203833	Montáž BT T-kusu s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D 110 mm	ks	5,000	2,722	13,610
110	*M*	*286530084800*	*T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 17 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*5,000*	*16,767*	*83,835*
111	K	230203859	Montáž BTR T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	3,000	2,728	8,184
112	*M*	*286530076000*	*T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm, FRIALEN*	*ks*	*3,000*	*30,111*	*90,333*
113	K	230204020	Montáž BR redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	2,579	2,579
114	*M*	*286530095900*	*Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*16,000*	*16,000*
115	K	230204172.1	Montáž BB22° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	3,000	2,198	6,594
116	*M*	*286530002600*	*Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*3,000*	*97,252*	*291,756*
117	K	230204181.1	Montáž kusa FL prírubového PE 100 SDR 11 D 90,110	ks	17,000	14,920	253,640
118	*M*	*319440000400*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 80, PN16, D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*31,562*	*31,562*
119	*M*	*319440000500*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*16,000*	*38,945*	*623,120*
120	K	230204193.S1	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 90, 110 mm	ks	18,000	9,971	179,478
121	*M*	*286530151100*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*8,920*	*17,840*
122	*M*	*286530151200*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*16,000*	*10,590*	*169,440*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000	11,403	45,612
124	*M*	*141110005900.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 54 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*10,400*	*9,907*	*103,033*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 882,500
125	K	0003000210	Vytýčenie podzemných vedení	km	0,613	1 200,000	735,600
126	K	0003000211	Porealizačné zameranie	km	0,613	1 300,000	796,900
127	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku - montáž, demontáž, prenájom dopravných značiek	kpl	1,000	1 350,000	1 350,000

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022695908

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
03 - Vetva 2-1

JKSO:
Miesto: Uhorské

ČS:
Dátum: 19. 12. 2025

Objednávateľ:
OBEC UHORSKÉ
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Fors-stav, s.r.o.
IČO: 44956274
IČ DPH: SK2022895908

Projektant:
Ing. Erika Kovácsová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**53 357,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	53 357,46	23,00%	12 272,22

Cena s DPH	**v EUR**	**65 629,68**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 30.3.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
03 - Vetva 2-1

Miesto: Uhorské
Dátum: 19. 12. 2025
Objednávateľ: OBEC UHORSKÉ
Projektant: Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ: Fors-stav, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**53 357,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	50 505,13
1 - Zemné práce	27 772,19
4 - Vodorovné konštrukcie	1 483,11
5 - Komunikácie	1 584,82
8 - Rúrové vedenie	9 180,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 271,35
99 - Presun hmôt HSV	8 213,09
M - Práce a dodávky M	1 347,33
23-M - Montáže potrubia	1 347,33
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 505,00

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

ROZPOČET

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
03 - Vetva 2-1

Miesto: Uhorské
Dátum: 19. 12. 2025
Objednávateľ: OBEC UHORSKÉ
Projektant: Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ: Fors-stav, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 357,457**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 505,125
	D	1	Zemné práce				27 772,186
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	20,800	8,680	180,544
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	20,800	5,827	121,202
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,800	32,352	672,922
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	229,340	26,500	6 077,510
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	229,340	1,457	334,148
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,000	66,468	797,616
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	12,000	8,996	107,952
8	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	7,500	140,000	1 050,000
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	620,750	3,128	1 941,706
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	620,750	1,955	1 213,566
11	K	162401131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m - na dočasnú skládku	m3	141,340	3,894	550,378
12	K	162401131.Ss	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m - späť do zásypov	m3	141,340	3,894	550,378
13	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	100,000	7,200	720,000
14	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	200,000	0,800	160,000
15	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	241,340	5,500	1 327,370
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	100,000	0,700	70,000
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	190,000	29,500	5 605,000
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - šachty	m3	8,400	4,733	39,757
19	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - rýhy	m3	147,500	7,500	1 106,250
20	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*27,664*	*25,200*	*697,133*
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	64,080	23,065	1 478,005
22	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*121,752*	*24,400*	*2 970,749*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 483,110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,360	69,434	1 483,110
	D	5	Komunikácie				1 584,815
24	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,800	14,637	304,450
25	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu hr. 150 mm	m2	20,800	32,000	665,600
26	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	20,800	0,654	13,603
27	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	20,800	26,678	554,902
28	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,000	22,260	22,260
29	*M*	*592460014500.S*	*Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná*	*ks*	*4,000*	*6,000*	*24,000*
	D	8	Rúrové vedenie				9 180,575
30	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	2,000	32,070	64,140
31	*M*	*552520045300*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*88,471*	*88,471*
32	*M*	*552520045600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*105,418*	*105,418*
33	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	1,000	32,070	32,070
34	*M*	*552520078400*	*Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*238,747*	*238,747*
35	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	182,000	1,900	345,800
36	*M*	*286130031400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m, WAVIN*	*m*	*182,000*	*13,273*	*2 415,686*
37	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	16,000	11,839	189,424
38	*M*	*286530227700*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN*	*ks*	*16,000*	*21,265*	*340,240*
39	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	38,149	38,149
40	*M*	*422210004200*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*284,320*	*284,320*
41	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*9,073*	*9,073*
42	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*1,000*	*55,574*	*55,574*
43	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	17,388	17,388
44	*M*	*449160000200*	*Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/oceľ/nerez, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*913,810*	*913,810*
45	*M*	*422210022901*	*Podkladová platňa pod hydrant, HAWLE č. 3842*	*ks*	*1,000*	*19,630*	*19,630*
46	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	47,592	47,592
47	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*318,838*	*318,838*
48	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*9,073*	*9,073*
49	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*1,000*	*55,574*	*55,574*
50	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	182,000	2,000	364,000
51	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	182,000	7,930	1 443,260
52	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	323,020	646,040
53	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	40,702	81,404
54	*M*	*552410000400*	*Poklop tuhý pod posúvače HAWLE č. 1750*	*ks*	*2,000*	*27,181*	*54,362*
55	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	83,695	83,695

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	*M*	*552410000700*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*106,407*	*106,407*
57	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	13,050	13,050
58	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	188,000	2,022	380,136
59	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	182,000	1,250	227,500
60	K	899912133	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	8,000	15,854	126,832
61	*M*	*286710000100*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST (3 ks segment na jednu objímku)*	*ks*	*24,000*	*2,703*	*64,872*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 271,346
62	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	52,000	8,500	442,000
63	K	92111111R	Prejazdy cestné - oceľová platňa	kpl	5,000	150,000	750,000
64	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,710	16,606	194,456
65	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	93,680	0,491	45,997
66	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,710	5,639	66,033
67	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	11,710	66,000	772,860
	D	99	Presun hmôt HSV				8 213,093
68	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,691	2,505	49,326
69	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	201,078	40,600	8 163,767
	D	M	Práce a dodávky M				1 347,332
	D	23-M	Montáže potrubia				1 347,332
70	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	6,777	13,554
71	*M*	*345510001800.S*	*Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast*	*ks*	*2,000*	*4,100*	*8,200*
72	K	230200185	Montáž ochrannej rúry D 200 s nasunutím	m	7,500	8,837	66,278
73	*M*	*286130034500.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 200x18,2x12 m*	*m*	*7,500*	*59,432*	*445,740*
74	*M*	*2865401445200*	*Uzatváracie manžeta S 100x200*	*ks*	*2,000*	*36,343*	*72,686*
75	*M*	*2865401445221*	*Pomocný materiál pre chráničku (sťahovacie pásky, tesnenia .....)*	*sub*	*1,000*	*50,985*	*50,985*
76	K	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	13,211	13,211
77	*M*	*286530178000*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*12,806*	*12,806*
78	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	14,204	56,816
79	*M*	*286530178100*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*4,000*	*15,597*	*62,388*
80	K	230203152.1	Montáž kolena WS 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,632	15,632
81	*M*	*286530189000*	*Koleno 11° elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*67,600*	*67,600*
82	K	230203187	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	13,055	13,055
83	*M*	*286530187400*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*38,602*	*38,602*
84	K	230203188	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	15,374	30,748
85	*M*	*286530187500*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*54,533*	*109,066*
86	K	230204020	Montáž BR redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	2,579	2,579
87	*M*	*286530095900*	*Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*16,000*	*16,000*
88	K	230204181.1	Montáž kusa FL prírubového PE 100 SDR 11 D 90,110	ks	3,000	14,920	44,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	*M*	*319440000400*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 80, PN16, D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*31,562*	*31,562*
90	*M*	*319440000500*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*38,945*	*77,890*
91	K	230204193.S1	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 90, 110 mm	ks	3,000	9,971	29,913
92	*M*	*286530151100*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*8,920*	*8,920*
93	*M*	*286530151200*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*10,590*	*21,180*
94	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	11,403	11,403
95	*M*	*141110005900.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 54 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*2,600*	*9,907*	*25,758*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 505,000
96	K	0003000210	Vytýčenie podzemných vedení	km	0,182	1 200,000	218,400
97	K	0003000211	Porealizačné zameranie	km	0,182	1 300,000	236,600
98	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku - montáž, demontáž, prenájom dopravných značiek	kpl	1,000	1 050,000	1 050,000

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
04 - Vetva 3

JKSO:
Miesto: Uhorské

ČS:
Dátum: 19. 12. 2025

Objednávateľ:
OBEC UHORSKÉ
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Fors-stav, s.r.o.
IČO: 44956274
IČ DPH: SK2022895908

Projektant:
Ing. Erika Kovácsová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**71 665,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	71 665,00	23,00%	16 482,95

Cena s DPH	**v EUR**	**88 147,95**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 128
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

30.3.2026

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
04 - Vetva 3

Miesto: Uhorské
Dátum: 19. 12. 2025
Objednávateľ: OBEC UHORSKÉ
Projektant: Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ: Fors-stav, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**71 665,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	69 310,85
1 - Zemné práce	30 873,49
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	10,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 166,49
5 - Komunikácie	8 284,53
8 - Rúrové vedenie	8 703,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 192,06
99 - Presun hmôt HSV	12 080,46
M - Práce a dodávky M	1 054,15
23-M - Montáže potrubia	1 054,15
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 300,00

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

ROZPOČET

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
04 - Vetva 3

Miesto: Uhorské
Dátum: 19. 12. 2025
Objednávateľ: OBEC UHORSKÉ
Projektant: Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ: Fors-stav, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**71 664,995**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				69 310,847
	D	1	Zemné práce				30 873,494
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	112,000	8,168	914,816
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	112,000	5,827	652,624
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	112,000	32,352	3 623,424
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	151,200	26,500	4 006,800
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	151,200	1,457	220,298
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	504,000	3,128	1 576,512
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	504,000	1,955	985,320
8	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	151,200	7,200	1 088,640
9	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	302,400	0,800	241,920
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	151,200	5,500	831,600
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	151,200	0,700	105,840
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	287,280	29,500	8 474,760
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	84,000	7,500	630,000
14	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*159,600*	*25,200*	*4 021,920*
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	50,400	23,065	1 162,476
16	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*95,760*	*24,400*	*2 336,544*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				10,000
17	K	31127130R	Betónový blok 30x30x30	ks	1,000	10,000	10,000
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 166,491
18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,800	69,434	1 166,491
	D	5	Komunikácie				8 284,528
19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	112,000	14,637	1 639,344
20	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu hr. 150 mm	m2	112,000	32,000	3 584,000
21	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	112,000	0,654	73,248
22	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	112,000	26,678	2 987,936
	D	8	Rúrové vedenie				8 703,817

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	2,000	32,070	64,140
24	*M*	*552520045300*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*88,471*	*88,471*
25	*M*	*552520045600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*105,418*	*105,418*
26	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	1,000	32,070	32,070
27	*M*	*552520078400*	*Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*238,747*	*238,747*
28	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	140,000	1,900	266,000
29	*M*	*286130031400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m, WAVIN*	*m*	*140,000*	*13,273*	*1 858,220*
30	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	13,000	11,839	153,907
31	*M*	*286530227700*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN*	*ks*	*13,000*	*21,265*	*276,445*
32	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	38,149	38,149
33	*M*	*422210004200*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*284,320*	*284,320*
34	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*9,073*	*9,073*
35	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*1,000*	*55,574*	*55,574*
36	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	17,388	17,388
37	*M*	*449160000200*	*Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/oceľ/nerez, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*913,810*	*913,810*
38	*M*	*422210022901*	*Podkladová platňa pod hydrant, HAWLE č. 3842*	*ks*	*1,000*	*19,630*	*19,630*
39	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	47,592	142,776
40	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*318,838*	*956,514*
41	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*3,000*	*9,073*	*27,219*
42	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*3,000*	*55,574*	*166,722*
43	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	140,000	2,000	280,000
44	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	140,000	7,930	1 110,200
45	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	323,020	646,040
46	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	40,702	162,808
47	*M*	*552410000400*	*Poklop tuhý pod posúvače HAWLE č. 1750*	*ks*	*4,000*	*27,181*	*108,724*
48	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	83,695	83,695
49	*M*	*552410000700*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*106,407*	*106,407*
50	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	13,050	13,050
51	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	150,000	2,022	303,300
52	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	140,000	1,250	175,000
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 192,061
53	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	280,000	8,500	2 380,000
54	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,056	16,606	1 047,108
55	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	504,448	0,491	247,684
56	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	63,056	5,639	355,573
57	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	63,056	66,000	4 161,696

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				12 080,456
58	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	104,720	2,505	262,324
59	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	291,087	40,600	11 818,132
	D	M	Práce a dodávky M				1 054,148
	D	23-M	Montáže potrubia				1 054,148
60	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	6,777	13,554
61	*M*	*345510001800.S*	*Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast*	*ks*	*2,000*	*4,100*	*8,200*
62	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	14,204	42,612
63	*M*	*286530178100*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*3,000*	*15,597*	*46,791*
64	K	230203152.1	Montáž kolena WS 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,632	15,632
65	*M*	*286530189000*	*Koleno 11° elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*67,600*	*67,600*
66	K	230203188	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,374	15,374
67	*M*	*286530187500*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*54,533*	*54,533*
68	K	230203819	Montáž BT T-kusu s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	1,000	2,722	2,722
69	*M*	*286530083600*	*T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*20,561*	*20,561*
70	K	230204020	Montáž BR redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	2,579	2,579
71	*M*	*286530095900*	*Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*16,000*	*16,000*
72	K	230204172	Montáž BB90° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	2,000	2,198	4,396
73	*M*	*286530002600*	*Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*97,252*	*194,504*
74	K	230204181.1	Montáž kusa FL prírubového PE 100 SDR 11 D 90,110	ks	7,000	14,920	104,440
75	*M*	*319440000400*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 80, PN16, D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*31,562*	*31,562*
76	*M*	*319440000500*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*38,945*	*233,670*
77	K	230204193.S1	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 90, 110 mm	ks	7,000	9,971	69,797
78	*M*	*286530151100*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*8,920*	*8,920*
79	*M*	*286530151200*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*10,590*	*63,540*
80	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	11,403	11,403
81	*M*	*141110005900.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 54 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*2,600*	*9,907*	*25,758*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 300,000
82	K	0003000210	Vytýčenie podzemných vedení	km	0,140	1 200,000	168,000
83	K	0003000211	Porealizačné zameranie	km	0,140	1 300,000	182,000
84	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku - montáž, demontáž, prenájom dopravných značiek	kpl	1,000	950,000	950,000

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 128
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
05 - Vetva 3-1

JKSO:
Miesto: Uhorské

ČS:
Dátum: 19. 12. 2025

Objednávateľ:
OBEC UHORSKÉ
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Fors-stav, s.r.o.
IČO: 44956274
IČ DPH: SK2022895908

Projektant:
Ing. Erika Kovácsová
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**70 557,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	70 557,42	23,00%	16 228,21

Cena s DPH	**v EUR**	**86 785,63**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

30.3.2026

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
05 - Vetva 3-1

Miesto:	Uhorské	Dátum:	19. 12. 2025
Objednávateľ:	OBEC UHORSKÉ	Projektant:	Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ:	Fors-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**70 557,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	62 657,68
1 - Zemné práce	35 161,82
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	20,00
4 - Vodorovné konštrukcie	4 167,94
5 - Komunikácie	1 102,14
8 - Rúrové vedenie	11 394,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 083,49
99 - Presun hmôt HSV	9 728,11
M - Práce a dodávky M	6 327,24
23-M - Montáže potrubia	6 327,24
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 572,50

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908

ROZPOČET

Stavba:
Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Uhorské
Objekt:
05 - Vetva 3-1

Miesto: Uhorské
Dátum: 19. 12. 2025
Objednávateľ: OBEC UHORSKÉ
Projektant: Ing. Erika Kovácsová
Zhotoviteľ: Fors-stav, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**70 557,420**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				62 657,682
	D	1	Zemné práce				35 161,815
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	14,900	8,168	121,703
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	14,900	5,827	86,822
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,900	32,352	482,045
4	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	48,000	5,730	275,040
5	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	2,000	3,506	7,012
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	225,620	26,500	5 978,930
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	225,620	1,457	328,728
8	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	40,410	66,468	2 685,972
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	40,410	8,996	363,528
10	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	32,500	140,000	4 550,000
11	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	575,750	3,128	1 800,946
12	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	94,290	4,444	419,025
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	575,750	1,955	1 125,591
14	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	94,290	2,223	209,607
15	K	162401131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m - na dočasnú skládku	m3	157,590	3,894	613,655
16	K	162401131.Ss	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m - späť do zásypov	m3	157,590	3,894	613,655
17	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	108,440	7,200	780,768
18	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	216,880	0,800	173,504
19	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	266,030	5,000	1 330,150
20	K	171103101	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	9,666	10,300	99,560
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	108,440	0,700	75,908
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	206,036	29,500	6 078,062
23	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - šachty	m3	29,610	4,781	141,565
24	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*21,660*	*25,200*	*545,832*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - rýhy	m3	146,660	7,500	1 099,950
26	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*13,832*	*25,200*	*348,566*
27	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	67,320	23,065	1 552,736
28	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*127,908*	*24,400*	*3 120,955*
29	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - odstránenie zemnej hrádze vrátane rúry D500	hod	8,000	19,000	152,000
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				20,000
30	K	31127130R	Betónový blok 30x30x30	ks	2,000	10,000	20,000
	D	4	Vodorovné konštrukcie				4 167,941
31	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,440	69,434	1 558,099
32	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 (bet.blok 0,3x0,3x0,3 - 15 ks + výust.objekt)	m3	0,210	142,901	30,009
33	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	20,108	56,302
34	K	45761111R	Spevnenie svahu	m2	24,326	4,950	120,414
35	K	465513156.S	Dlažba z lomového kameňa do betónového lôžka	m2	24,326	98,788	2 403,117
	D	5	Komunikácie				1 102,138
36	K	564871111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	14,900	14,637	218,091
37	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu hr. 150 mm	m2	14,900	32,000	476,800
38	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	14,900	0,654	9,745
39	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,900	26,678	397,502
	D	8	Rúrové vedenie				11 394,189
40	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	1,000	32,070	32,070
41	*M*	*552520045600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*105,418*	*105,418*
42	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	2,000	32,070	64,140
43	*M*	*552520078400*	*Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*238,747*	*477,494*
44	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	10,000	0,940	9,400
45	*M*	*286130031200*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN*	*m*	*10,000*	*9,506*	*95,060*
46	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	199,000	1,900	378,100
47	*M*	*286130031400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m, WAVIN*	*m*	*199,000*	*13,273*	*2 641,327*
48	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	18,000	11,839	213,102
49	*M*	*286530227700*	*Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm, WAVIN*	*ks*	*18,000*	*21,265*	*382,770*
50	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	38,149	38,149
51	*M*	*422210004200*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*284,320*	*284,320*
52	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*9,073*	*9,073*
53	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*1,000*	*55,574*	*55,574*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	891245111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 80	ks	1,000	14,569	14,569
55	*M*	*422810001300*	*Klapkový uzáver - žabia klapka DN 80 na vodu, z liatiny, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*190,460*	*190,460*
56	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	4,000	47,592	190,368
57	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*4,000*	*318,838*	*1 275,352*
58	*M*	*422210022900*	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE*	*ks*	*4,000*	*9,073*	*36,292*
59	*M*	*422710000922*	*Zemná súprava teleskopická 1,30-1,80 HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*4,000*	*55,574*	*222,296*
60	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	1,500	15,000
61	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	199,000	2,000	398,000
62	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	209,000	7,930	1 657,370
63	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	323,020	646,040
64	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	40,702	203,510
65	*M*	*552410000400*	*Poklop tuhý pod posúvače HAWLE č. 1750*	*ks*	*5,000*	*27,181*	*135,905*
66	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	205,000	2,022	414,510
67	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	200,000	1,250	250,000
68	K	899912133	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200	ks	40,000	15,854	634,160
69	*M*	*286710000100*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST (3 ks segment na jednu objímku)*	*ks*	*120,000*	*2,703*	*324,360*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 083,490
70	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	36,500	8,500	310,250
71	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,389	16,606	139,308
72	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,112	0,491	32,952
73	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,389	5,639	47,306
74	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	8,389	66,000	553,674
	D	99	Presun hmôt HSV				9 728,109
75	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,932	2,505	34,900
76	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	238,749	40,600	9 693,209
	D	M	Práce a dodávky M				6 327,238
	D	23-M	Montáže potrubia				6 327,238
77	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	6,777	13,554
78	*M*	*345510001800.S*	*Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast*	*ks*	*2,000*	*4,100*	*8,200*
79	K	230200185	Montáž ochrannej rúry D 200 s nasunutím	m	40,500	8,837	357,899
80	*M*	*286130034500.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 200x18,2x12 m*	*m*	*40,500*	*59,432*	*2 406,996*
81	*M*	*2865401445200*	*Uzatváracie manžeta S 100x200*	*ks*	*10,000*	*36,343*	*363,430*
82	*M*	*2865401445221*	*Pomocný materiál pre chráničku (sťahovacie pásky, tesnenia .....)*	*sub*	*5,000*	*50,985*	*254,925*
83	K	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	6,000	13,211	79,266
84	*M*	*286530178000*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*12,806*	*76,836*
85	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	16,000	14,204	227,264
86	*M*	*286530178100*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*16,000*	*15,597*	*249,552*
87	K	230203152	Montáž kolena W30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	5,000	15,632	78,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	*M*	*286530185000*	*Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*5,000*	*57,184*	*285,920*
89	K	230203152.1	Montáž kolena WS 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	15,632	31,264
90	*M*	*286530189000*	*Koleno 11° elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*67,600*	*135,200*
91	K	230203166	Montáž kolena W45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	13,805	27,610
92	*M*	*286530186100*	*Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*38,589*	*77,178*
93	K	230203187	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	13,055	39,165
94	*M*	*286530187400*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*3,000*	*38,602*	*115,806*
95	K	230203188	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	15,374	61,496
96	*M*	*286530187500*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*4,000*	*54,533*	*218,132*
97	K	230203859	Montáž BTR T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	2,728	2,728
98	*M*	*286530076000*	*T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*30,111*	*30,111*
99	K	230204172.1	Montáž BB22° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	2,000	2,198	4,396
100	*M*	*286530002600*	*Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*97,252*	*194,504*
101	K	230204181.1	Montáž kusa FL prírubového PE 100 SDR 11 D 90,110	ks	14,000	14,920	208,880
102	*M*	*319440000400*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 80, PN16, D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*31,562*	*189,372*
103	*M*	*319440000500*	*Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*8,000*	*38,945*	*311,560*
104	K	230204193.S1	Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 90, 110 mm	ks	14,000	9,971	139,594
105	*M*	*286530151100*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*6,000*	*8,920*	*53,520*
106	*M*	*286530151200*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	*ks*	*8,000*	*10,590*	*84,720*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 572,500
107	K	0003000210	Vytýčenie podzemných vedení	km	0,209	1 200,000	250,800
108	K	0003000211	Porealizačné zameranie	km	0,209	1 300,000	271,700
109	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku - montáž, demontáž, prenájom dopravných značiek	kpl	1,000	1 050,000	1 050,000

Fors - stav, s.r.o.
Komenského ulica 12B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 956 274
IČ DPH: SK2022895908