

Odberateľ: Obec Uhorské  
 Projektant: Styx industry s.r.o. B.Bystrica  
 Dodávateľ: DOM-PLAST

Spracoval: Ing. Michal Kušpál  
 JKSO:  
 Dátum: 20.01.2022

Stavba :Obnova miestnych komunikácií v obci Uhorské  
 Objekt : 01 a Nový chodník

č. BACHL2034

Rudolf Neshoda - ERNEST, s.r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>									
1	001	12230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3 12*2,5*0,2 "pre konštrukčné vrstvy = 6,000 12*0,35 "odkopávka svahu = 4,200	10,200	m3	12,75	130,05		
2	001	12230-2209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	10,200	m3	1,25	12,75		
3	272	16250-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4 10,20 = 10,200	10,200	m3	3,67	37,43		
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	10,200	m3	0,70	7,14		
5	272	18040-1212	Založenie lúčneho trávniká výsevom vo svahu 1:5-1:2	24,000	m2	0,46	11,04		
6	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2,000	kg	4,43	8,86		
7	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	30,000	m2	0,37	11,10		
8	001	18130-1101	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	24,000	m2	1,09	26,16		
9	001	18210-1101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 12*2 = 24,000	24,000	m2	1,35	32,40		
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>									
<b>2 - ZÁKLADY</b>									
10	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8  12*2,5 = 30,000	30,000	m2	0,20	6,00		
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>									
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>									
11	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrtre hr. 40 mm 12*2 = 24,000	24,000	m2	1,36	32,64		
12	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrtre hr. 100 mm 24 = 24,000	24,000	m2	2,59	62,16		
13	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtre hr. 150 mm 12*2,3 = 27,600	27,600	m2	3,64	100,46		
14	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2 24 = 24,000	24,000	m2	13,30	319,20		
15	MAT	592 451800	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá 24*1,03 = 24,720	24,720	m2	7,25	179,22		
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>									
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
16	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	28,000	m	4,17	116,76		
17	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 28*1,03 = 28,840	28,840	kus	2,88	83,06		
18	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	10,200	m3	9,94	101,39		
19	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	22,892	t	6,16	141,01		
20	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 6 "úprava odvodnenie vozovky = 6,000	6,000	hod	12,08	72,48		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>									
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>									
<b>Rozpočet celkom :</b>								1491,31	

**DOM - PLAST s.r.o.**  
 Nám. Š.M. Daxnera 2138  
 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO:36754811, DIČ:2022351342

Odberateľ: Obec Uhorské  
 Projektant: Styx industry s.r.o. B.Bystrica  
 Dodávateľ: DOM-PLAST

Spracoval: Ing. Michal Kušpál  
 JKSO:  
 Dátum: 20.01.2022

Stavba :Obnova miestnych komunikácií v obci Uhorské  
 Objekt : 01 - Chodník

č. BACHL2034

Rudolf Neshoda - ERNEST, s.r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	11310-5112	Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými na sucho, s výplňou škáry maltou cem. 17 "výkr.4 = 17,000	17,000	m2	4,51	76,67	
2	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic 104 "výkr.4 TBM 2-50 = 104,000 4*0,75 "priekopový žľab = 3,000	107,000	m2	1,28	136,96	
3	272	11310-6241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov 161 "výkr.4 = 161,000	161,000	m2	1,24	199,64	
4	221	11310-7121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2 475+17+104 = 596,000	596,000	m2	5,23	3 117,08	
5	221	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 457+17 = 474,000	474,000	m2	15,72	7 451,28	
6	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2 475 = 475,000	475,000	m2	0,82	389,50	
7	272	11320-1111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových	50,000	m	3,04	152,00	
8	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 36,3 "dokopávky pre nové konštrukčné vrstvy výkr.4 = 36,300 475*0,07 "úprava pred zhutnením pláne = 33,250	69,550	m3	2,49	173,18	
9	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 4 ručne 104*0,1 "výkr. 4 = 10,400	10,400	m3	73,06	759,82	
10	272	16250-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4 69,55+10,4 = 79,950	79,950	m3	3,67	293,42	
11	272	18040-2111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	800,000	m2	0,61	488,00	
12	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková 800/40 = 20,000	20,000	kg	4,43	88,60	
13	232	18100-6121	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v sklone nad 1: 5, hr. do 0,1 m 800 "terénne dorovnanie po zriadení chodníka = 800,000	800,000	m2	1,00	800,00	
14	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 844*1,3 "plocha odstránenie zeminy = 1097,200	1 097,200	m2	0,37	405,96	
15	001	18120-1101	Úprava pláne násyp nezhutnený 800 "uprava terénneho dorovnania = 800,000	800,000	m2	0,20	160,00	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>								
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
16	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrt hr. 40 mm 844+136 = 980,000	980,000	m2	1,36	1 332,80	
17	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrt hr. 100 mm	844,000	m2	2,59	2 185,96	
18	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrt hr. 150 mm 844 "pod dlažbu hr.6 cm = 844,000	844,000	m2	3,64	3 072,16	
19	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrt hr. 200 mm	163,200	m2	4,70	767,04	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			136*1,2 "vjazdy = 163,200					
20	221	56712-5115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	136,000	m2	10,30	1 400,80	
			136 "výmera ako plocha vjazdov = 136,000					
21	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2	844,000	m2	13,30	11 225,20	
			844 = 844,000					
22	MAT	592 451800	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	869,320	m2	7,25	6 302,57	
			844*1,03 = 869,320					
23	221	59621-1212	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A 100-300 m2	136,000	m2			
			136 "vjazdy = 136,000					
24	MAT	592 451610	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI zákl. šedá	140,080	m2	8,05	1 127,64	
			136*1,03 = 140,080					
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>								
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
25	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	18,000	kus	62,07	1 117,26	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
26	221	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	65,000	m	7,83	508,95	
27	MAT	592 174820	Obrubník nájazdový OB 3 100x20x18	66,950	kus	5,30	354,84	
			65*1,03 = 66,950					
28	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	1 276,000	m	4,17	5 320,92	
29	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	1 314,280	kus	2,74	3 601,13	
			1276*1,03 = 1314,280					
30	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	299,984	t	18,47	5 540,70	
31	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 1 km vybúr. hmôt nad 5 km	3 120,450	t	0,88	2 746,00	
			208,030*15 "ďalší 15 km na riadenú skládku = 3120,450					
32	312	97908-6213	Nakladanie vybraných hmôt	299,984	t	21,81	6 542,65	
33	013	97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	46,550	t	32,20	1 498,91	
			46,55 "liaty asfalt = 46,550					
34	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	253,434	t	32,20	8 160,57	
			299,984-46,55 = 253,434					
35	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	69,550	m3	9,94	691,33	
36	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	987,015	t	6,16	6 080,01	
37	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	40,000	hod	12,08	483,20	
40			"úprava odvodnenie vozovky = 40,000					
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>								
<b>Rozpočet celkom :</b>								
								84 752,75

DOM - PLAST s.r.o.  
 Nám. Š.M.Daxnera 2138  
 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO:36754811, DIČ:2022351342

Odberateľ: Obec Uhorské  
 Projektant: Styx industry s.r.o. B.Bystrica  
 Dodávateľ: DOM-PLAST

Spracoval: Ing. Michal Kušpál  
 JKSO:  
 Dátum: 20.01.2022

Stavba :Obnova miestnych komunikácií v obci Uhorské  
 Objekt : Cesta 2

č. BACHL2034

Rudolf Neshoda - ERNEST, s.r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	11315-1112	Frézovanie krytu hr. do 30 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	300,000	m2	7,13	2 139,00	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>								
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
2	002	28599-1216	Geomreže Tensar 80 RE 300*30/100+350 = 440,000	440,000	m2	7,87	3 462,80	
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>								
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
3	221	56973-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom drveným hr. 100 mm	57,000	m2	2,92	166,44	
4	221	57273-1111	Opravenie výtlkov stáv. krytov živ. zmesou, koberec asfaltový do 10 t	32,788	t	134,48	4 409,33	
5	272	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	650,000	m2	0,24	156,00	
6	272	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	650,000	m2	0,24	156,00	
7	221	57713-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m	350,000	m2	8,05	2 817,50	
8	221	57713-4211R	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	300,000	m2	10,06	3 018,00	
9	221	57713-4331R	Asfaltový betón AC 16 h.30mm š.do 3m z nemodifik.asfaltu tr.II	300,000	m2	6,04	1 812,00	
10	221	57715-2123R	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 22 (ABL 1) š. nad 3 m, hr. 60 mm	350,000	m2	12,08	4 228,00	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>								
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
11	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	2,000	kus	62,07	124,14	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
12	272	91973-1121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm	43,500	m	1,01	43,94	
13	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm 13+3+27,5 = 43,500	43,500	m	3,81	165,74	
14	221	93890-8411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živичného, betón., dlaždeného	300,000	m2	0,26	78,00	
15	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	23,100	t	18,47	426,66	
16	221	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km 23,1*15 = 346,500	346,500	t	0,88	304,92	
17	312	97908-6213	Nakladanie vybúraných hmôt	23,100	t	21,81	503,81	
18	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	23,100	t	32,20	743,82	
19	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	191,887	t	1,87	358,83	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
<b>999 - MCE ostatné</b>									
20	900	99999-9006R	Poplatok za vytýčenie inž.sietí (plyn.elektro,voda...)	1,000	kpl	402,54	402,54		
21	900	99999-9007R	Značenie(DDR)vrátane poplatkov	1,000	kpl	80,51	80,51		
<b>999 - MCE ostatné spolu :</b>									
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>									
<b>Rozpočet celkom :</b>								25 597,98	

**DOM - PLAST** s.r.o.  
 Nám. Š.M.Daxnera 2138  
 979 01/Rimavská Sobota  
 IČO:36754811, DIČ:2022351342

Odberateľ: Obec Uhorské  
 Projektant: Styx industry s.r.o. B.Bystrica  
 Dodávateľ: DOM-PLAST

Spracoval: Ing. Michal Kušpál

JKSO:

Dátum: 20.01.2022

Stavba :Obnova miestnych komunikácií v obci Uhorské

č. BACHL2034

Objekt : Cesta 3

Rudolf Neshoda - ERNEST, s.r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	11315-1112	Frézovanie krytu hr. do 30 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	365,000	m2	7,13		
							2 602,45	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>								
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
2	002	28599-1216	Geomreže Tensar 80 RE 365*1,15 = 419,750	419,750	m2	7,87	3 303,43	
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>								
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
3	221	56973-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom drveným hr. 100 mm	24,000	m2	2,92		
							70,08	
4	221	57273-1111	Opravenie výtlkov stáv. krytov živ. zmesou, koberec asfaltový	26,200	t	134,48		
							3 523,38	
5	272	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	365,000	m2	0,24		
							87,60	
6	272	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	365,000	m2	0,24		
							87,60	
7	221	57713-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m	365,000	m2	8,05	2 938,25	
8	221	57715-2123	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 22 (ABL 1) š. nad 3 m, hr. 60 mm	365,000	m2	9,51		
							3 471,15	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>								
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
9	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	3,000	kus	62,07		
							186,21	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
10	272	91973-1121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm	13,000	m	1,01		
							13,13	
11	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	13,000	m	3,81		
							49,53	
10+3 = 13,000								
12	221	93890-8411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živичného, betón., dlaždeného	365,000	m2	0,26		
							94,90	
13	221	93890-9611	Odstránenie uľahnutého nánosy z krajnic hr. do 100 mm	24,000	m2	0,79		
							18,96	
14	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	31,129	t	18,47	574,95	
15	221	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	155,645	t	0,88		
							136,97	
31,129*5 = 155,645								
16	312	97908-6213	Nakladanie vybúraných hmôt	31,129	t	21,81	678,92	
17	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	31,129	t	32,20		
							1 002,35	
18	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	123,356	t	1,87		
							230,68	
123,356 = 123,356								
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>999 - MCE ostatné</b>								

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
19	900	99999-9006R	Poplatok za vytýčenie inž.sietí (plyn.elektro,voda...)	1,000	kpl	402,54	402,54	
20	900	99999-9007R	Značenie(DDR)vrátane poplatkov	1,000	kpl	80,51	80,51	

999 - MCE ostatné spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

19 553,59

**DOM - PLAST** s.r.o.  
Nám. Š.M.Daxnera 2138  
979 01 Rimavska Sobota  
IČO:36754811, DIČ:2022351342